# Aufbereitung von Recycling-Material



Verantwortung: **Leiter Grube+Recycling**

| **Ablauf** | **Hinweise / Dokumente** |
|---|---|
| | |
| 1. Subunternehmer informieren | spätestens 14 Tage vor Beginn |
| | |
| 2. Auftrag absprechen | Korngrössen, Menge, Aufgabeort, Dokumentation, Bestätigung des Lohnunternehmers |
| | |
| 3. Material brechen | Beschicken mit Bagger od. Pneulader, Aussiebung, Rückführung Überkorn in Brecher |
| | |
| 4. Material lagern | Lagerplatz, zuführen mit Pneulader |
| | |
| 5. Material prüfen | Prüfungen findet nach Fo 37-05 „Prüfplan Gesteinskörnung“ statt. |
| | |
| 6. Unterhalt u. Reinigung der BOZ-Anlage | Gemäss Fo 38-01 „Wochenwartungspläne“ / in Fo 38-61 „Produktionsjournal RC-Anlage“ visieren (nur Gunzgen) |
| | |
| | |
| | |
| | |